

فرم پیشنهاد قیمت

شرکت سیمان آبیگ

امضاء پیش نویس قرارداد پیوست در حکم قبول کلیه شرایط مندرج در آن می باشد و بعد از مناقصه و تحویل اسناد در حین امضاء قرارداد هیچ گونه ادعای مسموع نیست.

جدول شماره ۱: خرید سطح سنج راداری

ردیف	شرح	مشخصات فنی	واحد	تعداد	مبلغ واحد ریال / ناخالصی	مبلغ کل (ریال / ناخالصی)
۱	سطح سنج راداری	Tank radar Pro RTG ۴۰B Type: TH ۴۲CP ۲A TB C : Atex , P : Ultra Wide ۲۴۰-۲۴V , ۲ A :TRL/ ۲Bus, Modbus protocol, T : Remote Display Unit with temperature sensors , B :Intrinsically safe ۲۰-۴mA , Antenna : Parabolic Antenna Stainless steel ۳۱۶L, Teflon FEP fluoropolymer Accuracy +- ۳mm	عدد	۵		
۲		RDU ۲۲۱۰ With Option A Remote Display Unit With temperature sensors	عدد	۵		
۳		۳- MST Multiple Spot or Average Temperature Sensor Six of spot elements are placed at different heights to provide a tank temperature profile and an average temperature. Only fully immersed elements are used to determine product Temperature. Flange NPS۲" Class ۱۵۰ RF for Temp. Sensor Length : ۱۳۵۰۰ mm (It will be final after P.O.)	عدد	۵		
۴		۴- Rosemount Tank Master Software Windows XP/۷/۱۰ (x۸۶ ver) Inventory Management Software and Soft Dongle (FOR ۲۰ TANKS)	عدد	۱		
۵		۵- Desk top computer ۲۲" Monitor	عدد	۱		
۶		۶- FCU ۲۱۶۰ field communication The Field Communication Unit (FCU) is a data concentrator that continuously polls data from field devices such as Radar Tank Guages, Data Acqui-sition Units and Remote Display Units and Remote Display Units and stores them in a buffer memory.	عدد	۱		
۷	کابل	۳*۲.۵	متر	۵۰۰		
۸	کابل شبکه		متر	۱۵۰۰		
جمع کل ریال / ناخالصی :						
جمع کل با احتساب مالیات بر ارزش افزوده (ریال) :						

۱

ناظرین شرکت :						
۱- مدیر حسابرسی داخلی		۲- مدیر حراست				
مهر و امضاء پیمانکار	مدیر حقوقی	معاون بازرگانی	معاون مالی	معاون فنی و تولید	معاون اجرایی و عضو موظف هیئت مدیره	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

جدول شماره ۲: نصب، کالیبره و راه اندازی انواع سطح سنج راداری

ردیف	شرح کالا	واحد	تعداد	قیمت واحد به ریال ناخالص	قیمت کل به ریال ناخالص
۱	نصب رادار Tank radar RTG ۴۰B	دستگاه	۵		
۲	نصب Remote display RDU ۲۲۱۰	دستگاه	۵		
۳	نصب سنسور دما Multiple spot	دستگاه	۵		
۴	کابل کشی بین سنسور سطح سنج و Remote display و مسیر سازی	متر	۵*۱۵		
۵	کابل کشی بین سنسور دما و Remote display و مسیر سازی	متر	۵*۱۵		
۶	نصب Junction Box جهت شبکه و برق	متر	۵		
۷	کابل کشی ۳*۲.۵ + مسیر سازی	متر	۵۰۰		
۸	کابل کشی کابل شبکه مربوط به سیستم مانیتورینگ	متر	۱۵۰۰		
۹	نصب سیستم مانیتورینگ + راه اندازی				
جمع کل نصب و راه اندازی (ریال) ناخالص :					
جمع کل با احتساب مالیات بر ارزش افزوده (ریال)					
جمع کل جدول شماره ۱ و ۲ (شامل خرید، نصب و راه اندازی) (ریال) :					

توضیحات :

نام شرکت :

تلفن :

آدرس :

مهر و امضاء :

ناظرین شرکت :						
۱- مدیر حسابرسی داخلی		۲- مدیر حراست				
مهر و امضاء پیمانکار	مدیر حقوقی	معاون بازرگانی	معاون مالی	معاون فنی و تولید	معاون اجرایی و عضو	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره