

پیش نویس قرارداد استخراج، بارگیری و حمل سنگ آهک

بین شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام) به شماره کد اقتصادی ۴۱۱۱۱۶۹۸۳۵۱۷ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ و نمایندگی آقای محمد کشانی به عنوان مدیرعامل به اتفاق یک نفر از اعضای هیئت مدیره واقع در استان البرز - نظرآباد و کدپستی ۳۳۳۱۹۵۴۱۳۴ به عنوان کارفرما از یک طرف و شرکت به شماره ثبت تاریخ ثبت، کد اقتصادی، شناسه ملی به نمایندگی آقای کد ملی با سمت به اتفاق آقای با سمت به نشانی: - کدپستی به شماره تماس: کد کارگاهی ییمه شعبه تامین اجتماعی (جهت مکاتبه در خصوص مفاد حساب ییمه) به عنوان پیمانکار از طرف دیگر قرارداد به شرح ذیل تنظیم و منعقد گردید.

ماده ۱- موضوع قرارداد:

استخراج، بارگیری و حمل سنگ آهک سالیانه ۲.۳۵۰.۰۰۰ تن و به مقدار تقریبی متوسط ۱۹۶.۰۰۰ تن در ماه از بلوک ۱ و ۲ معدن سنگ آهک پیر علی با نظر کارفرما در ماه و براساس نقشه های تحویلی، پله های استخراجی به همراه احداث جاده های طراحی شده به پیمانکار با اولویت تعیین شده توسط ناظر اجرایی با ابعاد تا حداکثر ۶۰ سانتیمتر و فاقد هرگونه مواد باطله و بارگیری و حمل سنگ آهک و سنگ آهن و سنگ خردایش از دپوهای مورد نظر سالیانه ۴۸۰.۰۰۰ تن و به مقدار تقریبی متوسط ۴۰.۰۰۰ تن در ماه.

تبصره ۱: لازم به ذکر است پیمانکار موظف است ماشین آلات بارگیری و حمل و دستگاه های استخراجی خود را براساس خطوط تولید بطوریکه در ماه های فعالیت جفت کوره دچار افت تناژ آسیاب نشده (حداقل ۲۲۰.۰۰۰ تن) و همچنین در ماه های فعالیت تک کوره به علت کاهش تناژ تولیدی، ماشین آلات خود را طبق نظر کارفرما تنظیم نماید.

ماده ۲- مبلغ قرارداد:

مبلغ کل سالیانه قرارداد بابت استخراج، بارگیری و حمل سنگ آهک از معدن، بارگیری و حمل سنگ آهک، سنگ آهن و سنگ خردایش شده از دپو حدود مبلغ (به عدد) **ریال، معادل (به حروف)** **ریال** ناخالص می باشد که در پایان هر ماه بر اساس نرخ های مندرج در جدول آنالیز و جدول شماره ۱ و ۲ محاسبه و پرداخت می گردد در ضمن تناژ کارکرد ماهیانه پیمانکار در هر ماه با توجه به شرایط تولید متغیر می باشد.

(جدول آنالیز استخراج سنگ)

ردیف	شرح خدمات	نرخ (ریال) ناخالص	نرخ کارکرد موردی و ساعتی
۱	حفاری	دریل واگن	
		راسول	
۲	دپو کردن و خردایش قله ها (استخراج)		
۳	نقشه برداری پله های استخراجی و عملیات اجرایی جاده ها (حداکثر ۳ روز در ماه)		
مبلغ کل استخراج سنگ آهک به ازای هر تن			

(جدول شماره ۱)

ردیف	شرح خدمات	سقف تناژ سالیانه	نرخ واحد (ریال) ناخالص به ازای هر تن	نرخ کل (ریال) ناخالص
۱	استخراج سنگ آهک	۲.۳۵۰.۰۰۰		
۲	بارگیری و حمل سنگ آهک از معدن به آسیاب ها، سنگ شکن ها و دپو	۲.۳۵۰.۰۰۰		
۳	بارگیری و حمل سنگ آهک و سنگ آهن و پوزولان و بوکسیت از دپو به آسیاب ها و سنگ شکن ها	۴۸۰.۰۰۰		

کارفرما

پیمانکار

شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)

شرکت

ردیف	شرح خدمات	سقف تناژ سالیانه	نرخ واحد (ریال) ناخالص به ازای هر تن	نرخ کل (ریال) ناخالص
۴	بارگیری و حمل سنگ خردایش شده زیر شوت به دپو خردایش	۱۲۰.۰۰۰		
جمع مبلغ پیشنهادی جدول شماره ۱ (ریال) ناخالص				

(جدول شماره ۲)

ردیف	شرح	سقف کارکرد سالیانه (ساعتی)	نرخ هر ساعت کارکرد (ریال) ناخالص	نرخ کل (ریال) ناخالص
۱	لودر با باکت ۷ تن	۴۰۰		
۲	کامیون ده چرخ	۵۰۰		
۳	بیل مکانیکی (پیکور یا باکت) معادل هیوندای ۲۲۰	۳.۰۰۰		
۴	بلدوزر مدل ۱۵۵ کوماتسو یا معادل آن	۱۰۰		
جمع مبلغ پیشنهادی جدول شماره ۲ (ریال) ناخالص				

تبصره ۲: درخواست افزایش یا کاهش تناژی در حجم کار و سایر موارد خارج از قرارداد که بار مالی برای کارفرما ایجاد نماید می بایست بصورت کتبی و با امضاء بالاترین مقام اجرایی شرکت کارفرما (مدیر عامل) به پیمانکار ابلاغ گردد در غیر اینصورت کارفرما هیچگونه مسئولیتی در قبال پرداخت هزینه هایی که خارج قرارداد از طرف پیمانکار انجام گرفته، نخواهد داشت.

تبصره ۳: افزایش یا کاهش تناژی در حجم قرارداد و متعاقب آن در مبلغ قرارداد که در اجرای قرارداد و به صورت غیر ارادی و به جهت شرایط کار ایجاد گردد و تا ۲۵٪ با در نظر داشتن تبصره ۲ این ماده مورد توافق طرفین خواهد بود و نیاز به تنظیم الحاقیه نمی باشد.

تبصره ۴: مالیات بر ارزش افزوده در صورت ارائه گواهینامه معتبر و صورتحساب مطابق نمونه سازمان امور مالیاتی طبق ضوابط قانونی به پیمانکار پرداخت می گردد.

تبصره ۵: کلیه امور اجرایی که توسط امور معادن به پیمانکار اعلام می گردد و نرخ آن در ماده ۲ قرارداد مشخص نشده است مطابق نظر ناظر قرارداد، جدول خدمات و قیمت قراردادهای مشابه پیمانکاران معدن معادل سازی شده و پس از تایید مسئولین مجاز کارفرما قابل محاسبه و پرداخت است.

ماده ۳- نحوه و شرایط پراخت :

الف- ۵٪ کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت (در قبال یک فقره چک صیادی جدید با ثبت در سامانه صیاد بدون قید و شرط و به میزان ۱۵۰٪ مبلغ پیش پرداخت در وجه شرکت سیمان آبیگ) به حساب پیمانکار واریز می گردد.

ب- مابقی مبلغ قرارداد در پایان هر ماه در قبال ارائه صورت وضعیت با تایید ناظر قرارداد و مسئولین مجاز کارفرما و ارائه صورتحساب رسمی پس از کسر کسور قانونی و قراردادی در وجه پیمانکار پرداخت می گردد.

تبصره ۱: چک تضمین موضوع این ماده پس از اتمام مدت موضوع قرارداد با تایید کارفرما به پیمانکار عودت خواهد شد.

تبصره ۲: پرداخت صورت وضعیت منوط به ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی و ثبت فاکتور در این سامانه و تایید آن از طرف کارفرما می باشد.

تبصره ۳: کلیه پرداختی ها به پیمانکار به شماره حساب..... بانک..... شعبه..... کد شعبه..... به نام شرکت..... یا هر حساب بانکی دیگر با نام شرکت واریز می گردد.

ماده ۴- کسور قانونی و قراردادی :

۴-۱- طبق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی و تبصره الحاقی به آن معادل ۵٪ از مبلغ هر صورت وضعیت کسر و به انضمام آخرین صورت وضعیت نزد کارفرما نگهداری میشود تا پیمانکار نسبت به اخذ مقاصد حساب از تامین اجتماعی اقدام نماید. پس از ارائه مقاصد حساب نسبت به پرداخت مطالبات پیمانکار اقدام خواهد شد.

کارفرما

پیمانکار

شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)

شرکت

۴-۲- به منظور تضمین حسن انجام کار ۵٪ از مبلغ هر صورت وضعیت پیمانکار کسر که پس از پایان قرارداد با رعایت بند ۱-۴ همین ماده و ایفای کلیه تعهدات قانونی و قراردادی با تأیید ناظر قرارداد به پیمانکار مسترد خواهد شد.

۴-۳- سایر کسور قانونی مشمول این قرارداد بعهد پیمانکاری می باشد.

ماده ۵- مدت قرارداد :

مدت قرارداد از تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۱ لغایت ۱۴۰۶/۰۲/۳۱ مدت یکسال شمسی می باشد.

تبصره: مدت قرارداد در صورت توافق و تراضی طرفین تا دو سال دیگر قابل تمدید می باشد.

ماده ۶- تعهدات کارفرما :

۶-۱- کارفرما محلی را با آب و برق جهت انجام تعمیرات و سرویس در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد.

۶-۲- سایر خدمات مورد درخواست پیمانکار در صورت امکان و موافقت کارفرما براساس نرخ های مصوب سال مورد استفاده و براساس تعرفه های کارفرما محاسبه و از محل اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

ماده ۷- تعهدات پیمانکار در قبال پرسنل و کارگران خود :

پیمانکار با علم به اینکه کارخانه سیمان آبیگ در زمره کارگاه های سخت و زیان آور (بند ب) و در شمول مقررات تبصره ۲ الحاقی ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی و الحاقات بعدی آن قرار دارد پاسخگو و مسئول کلیه تبعات قانونی ناشی از این قرارداد در قبال پرسنل خود از جمله ۴٪ حق بیمه موضوع مشاغل سخت و زیان آور و حقوق ناشی از کار، بیمه (حوادث، عمر، از کار افتادگی، بازنشستگی) و تامین و پرداخت آنها به هنگام مطالبه دستگاه های ذینفع و یا مراجع ذیصلاح در حال حاضر و آتی از جمله تامین اجتماعی می باشد و تمامی تکالیف قانونی خود در قبال مدت کارکرد کارکنان را راساً و بلاواسطه عهده دار خواهد بود و به طور کلی کارفرما در خصوص حقوق (مستقیم و غیر مستقیم) ناشی از کار پرسنل طرف قرارداد پیمانکار هیچ گونه مسئولیت و تعهدی نخواهد داشت و پیمانکار حق طرح هرگونه ادعا و اعتراضی در مراجع قضائی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (شامل سازمانهای زیر مجموعه)، دیوان عدالت اداری، هیاتهای رسیدگی و حل اختلاف دستگاهها و سازمانهای مرتبط و ... را از خود سلب و ساقط می نماید.

ماده ۸- دستگاه نظارت :

بمنظور نظارت بر حسن اجرای تعهداتی که پیمانکار طبق این قرارداد تقبل نموده کارفرما **مدیر امور معادن و تامین مواد معدنی** خود را کتبا بعنوان ناظر عالی قرارداد به پیمانکار معرفی می نماید و پیمانکار مکلف است خدمات موضوع قرارداد را تحت نظارت دستگاه مذکور اجرا نماید بدیهی است نظارت دستگاه یاد شده رافع مسئولیت های پیمانکار نمی باشد .

تبصره ۷: در صورت نیاز، ناظرین مقیم (ناظرین اجرایی) از طرف دستگاه نظارت به پیمانکار معرفی می شود.

ماده ۹- تضمین قرارداد و وجه التزام :

مقرر شد **کل مبلغ قرارداد** به عنوان وجه التزام قرارداد در نظر گرفته شود تا چنانچه پیمانکار تعهدات قرارداد خود را به هر دلیل با تاخیر انجام دهد و یا از انجام آن سرباز زند و یا مرتکب تخلف از انجام تعهد یا تکلیف قانونی گردد و یا مرتکب هر قصور و تقصیری شود کارفرما مختار و مخیر به مطالبه و وصول مبلغ وجه التزام خواهد بود که از محل مطالبات، تضامین و یا به هر نحو مقتضی دیگر بدون نیاز به هر گونه اقدام قضایی و رسمی صورت خواهد پذیرفت. بدیهی است چنانچه مبلغ خسارات وارده بیش از وجه التزام مقرر باشد کارفرما نسبت به وصول مازاد خسارات اقدامات مقتضی را معمول خواهد داشت.

تبصره ۸: چک تضمین موضوع این ماده (چک صیادی با ثبت در سامانه) از قرارداد پس از اتمام مدت موضوع قرارداد و با تأیید کارفرما به پیمانکار عودت می گردد.

ماده ۱۰ - قوانین مربوطه :

پیمانکار اقرار می نماید که از جمیع قوانین و مقررات مربوط به کار و بیمه های اجتماعی و حفاظت فنی و همچنین قوانین مربوط به مالیاتها و عوارض قانونی کاملاً مطلع بوده و متعهد است همه آنها را رعایت نماید. در هر حال مسئولیت عدم اجرای قوانین و مقررات مذکور متوجه کارفرما نخواهد بود.

کارفرما
شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)

پیمانکار
شرکت

ماده ۱۱- فسخ قرارداد :

چنانچه پیمانکار در انجام خدمات و ایفای وظایف در قرارداد تخلف نماید و یا با تاخیر انجام دهد و یا هر یک از مفاد قرارداد را به نحو مطلوب و یا در موعود تعیین شده انجام ندهد، کارفرما حق خواهد داشت ضمن محاسبه و اخذ خسارات وارده، قرارداد را به طور یکجانبه فسخ نماید که پس از فسخ قرارداد مطابق با ضوابط قانونی و مفاد قرارداد فیما بین با پیمانکار رفتار خواهد شد. و در این ارتباط پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

ماده ۱۲- اقامتگاه طرفین :

محل اقامت طرفین قرارداد همان است که در متن قرارداد تعیین گردیده و پیمانکار متعهد است در صورت تغییر آن بلافاصله آدرس جدید خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد. در صورت عدم اطلاع هرگونه نامه یا ابلاغی که به نشانی مزبور بوسیله پست فرستاده شود ابلاغ قانونی محسوب خواهد گردید و مکاتباتی که به آدرس فوق ارسال و یا به نماینده پیمانکار تسلیم گردد، ابلاغ به پیمانکار تلقی می گردد. ضمناً مکاتبات پیمانکار نیز می بایستی به صورت رسمی و در قبال اخذ رسید به دبیرخانه کارفرما تسلیم گردد.

ماده ۱۳- حوادث غیرمترقبه (فورس ماژور) :

امور غیر مترقبه به مواردی مانند سیل، زلزله، صاعقه، جنگ و ... به طور کلی به وضعیتی که ایجاد و رفع آن خارج از حیطه اقتدار و اراده طرفین قرارداد باشد، اطلاق می شود و در صورت حدوث آن برای هر یک از طرفین قرارداد که ناگزیر به توقف کار باشند، به مدتی معادل تاخیر ناشی از عامل بروز حادثه تمدید می گردد. چنانچه مدت آن از ۲ ماه بیشتر باشد کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت.

ماده ۱۴- اختتامیه:

این قرارداد در ۱۴ ماده و ۴ فقره پیوست در سه نسخه که هر کدام از نسخ در حکم واحد می باشد در محل کارخانه سیمان آبیگ تنظیم و مبادله گردید.

پیمانکار

شرکت

کارفرما

شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)

پیوست شماره ۱ - شرح وظایف عمومی پیمانکار

۱. این قرارداد منحصرأ با پیمانکار طرف قرارداد شرکت منعقد گردیده و پیمانکار حق واگذاری حقوق ناشی از قرارداد را به غیر تحت هیچ عنوان کلاً و جزعأ ندارد و چنانچه بهر دلیل (فوت، محرومیت‌های اجتماعی فسخ قرارداد و یا غیره) رابطه کاری کارفرما با پیمانکار قطع گردد با توجه به اینکه قرارداد قائم به وجود طرف قرارداد است برای ورثه مدیران و شرکا و ذوالحقوق شرکت هیچگونه حقوقی از این قرارداد متصور نمی باشد.
۲. تدوین روش جاری انجام امور مربوط به اجرای قرارداد شامل کلیه ملاحظات شناسائی شده کار، اقدامات پیشگیری و ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های سایر قسمت‌ها و مسئولین و همچنین برنامه زمانبندی اجرای عملیات، ترتیب توالی کار، اقدامات لازم در مواقع بحرانی عملیات، اقدامات در مورد انجام تعهدات قرارداد و اقدامات مورد نظر در مورد بروز احتمالات قریب الوقوع و بعید الوقوع و سایر موارد مربوط به هر یک از نیازها که به تصویب کارفرما و نماینده او رسیده باشد.
۳. آموزش دوره‌های مرتبط با موضوع قرارداد و بر اساس نیاز سنجی و شرکت در آن با پیشنهاد خود یا کارفرما به هزینه پیمانکار می‌باشد. ضمناً در صورت اعلام نیاز آموزش در تخصص‌های موجود و یا جدید در کلاس‌های داخل کارخانه و یا خارج از کارخانه، با ابلاغ کارفرما، پیمانکار موظف است کارکنان ذیربط را معرفی نماید.
۴. مسئولیت عملکرد کارکنان در هر حال بعهدہ پیمانکار می‌باشد. در مورد کارکنانی که بنا به تشخیص کارفرما و ناظر صلاحیت کار در شرکت کارفرما و سازمان کاری را نداشته باشند و اخراج آنان موجب صدور حکمی در محکومیت پیمانکار مبنی بر پذیرش کارگر مورد نظر شود، پیمانکار متعهد است با محکوم له بنحوی سازش نماید که موضوع بازگشت بکار در محل کارفرما منتفی گردد. در صورت عدم تحقق این امر، کارفرما مجاز به فسخ قرارداد خواهد بود.
۵. پیمانکار موظف می‌باشد نسبت به رعایت نظافت در کلیه نقاط حوزه استحفاظی بالاخص در اتاق‌های اداری اعم از مورد استفاده خود و ناظر و محوطه آنها علاوه بر نظافت در رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی و چیدمان‌های وسایل و تجهیزات بنحو احسن اقدام نموده و در این خصوص کلیه مقررات کارفرما را رعایت نماید بطوریکه در بازدیدهای اقماری که از طرف مسئولین داخلی و خارجی و میهمانان از محل فعالیت پیمانکار صورت می‌گیرد رعایت نظم و انضباط در چهارچوب سیستم های مدیریتی که کارفرما گواهی‌نامه آنها را اخذ می نماید در شأن کارفرما کاملاً رعایت گردد در غیر اینصورت طبق نظر ناظرین قرارداد نسبت به جریمه و اخطار کتبی اقدام خواهد شد.
۶. پیمانکار ملزم به پوشش بیمه ای لازم و کافی حوادث (بیمه مسئولیت مدنی) برای پرسنل شاغل در موضوع قرارداد قبل از شروع به کار بوده و ارائه یک نسخه از آن به دستگاه نظارت، امور قراردادها و واحد مالی الزامی می باشد.
۷. پیمانکار موظف است اقدامات پیشگیرانه لازم را برای جلوگیری از حادث شدن رویدادها و حوادث ناگوار بنماید و چنانچه هرگونه اتفاق و حادثه‌ای که در محیط کار برای کارکنان پیمانکار بوجود آید (صرف نظر از میزان تقصیر) مسئول جبران کل خسارت ناشی از حادثه و مسئولیت کیفری آن بعهدہ پیمانکار خواهد بود.
۸. پیمانکار موظف است امکانات ضروری و غیرقابل اجتناب و در حد متعارف اعم از حقوق و دستمزد مناسب، سنوات و پایه سنوات (مطابق مصوبات شورای عالی کار) و سایر مزایای دیگر را برای کارکنان خود تأمین نماید و موجبات دلگرمی آنان را فراهم آورد. بطور کلی پیمانکار ملزم به رعایت کلیه مقررات و قوانین کار و تأمین اجتماعی در قبال کارکنان خود خواهد بود و در صورت عدم پرداخت حقوق و مطالبات کارگران شاغل در آن پیمانکاری، کارفرما نسبت به پرداخت مطالبات کارگران و یا سایر مزایای نقدی و غیر نقدی که پیمانکار عهده دار می گردد از محل مطالبات پیمانکار اقدام خواهد نمود.
۹. ایجاد سیستم ارتباطات معقول با سازمان کاری پیمانکار و سایر قسمتها بمنظور اجرای عملیات با حد اکثر پشتیبانی های لازم در سایه حسن تفاهم و همکاری با مسئولین و اشخاص مرتبط با فعالیت پیمانکار از طریق ابلاغ مسئولیتها و وظایف آنان.
۱۰. کارفرما هیچگونه مسئولیتی در مورد امکانات رفاهی، ابزار کار، مواد مصرفی، حفظ و حراست و نگهداری وسایل و تجهیزات و سایر نیازمندیهای عمومی پیمانکار نداشته و پیمانکار ملزم به تأمین کلیه نیازمندیهای عملیاتی کار و نیازهای کارکنان خود می‌باشد در صورتیکه پیمانکار با هماهنگی و

کارفرما

پیمانکار

شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)

شرکت

موافقت کارفرما از امکانات کارفرما استفاده نماید به نرخ سال مورد استفاده و بر اساس تعرفه های کارفرما بحساب پیمانکار منظور و از اولین صورت وضعیت کسر خواهد شد.

۱۱. در صورتی که پیمانکار تمام یا بخشی از بیمه نامه های یاد شده را در موعد مقرر تهیه ننماید و یا بیمه نامه های موجود را به موقع تمدید نکند، کارفرما می تواند راسا اقدام به تهیه و یا تمدید بیمه نامه ها نموده، و هزینه های مربوطه را بعلاوه ۱۵ درصد بالاسری به حساب بدهکار پیمانکار منظور نماید.

۱۲. پیمانکار به هیچ عنوان حق بکارگیری نیروی بازنشسته جهت انجام موضوع قرارداد را ندارد.

۱۳. هرگاه به علت قصور پیمانکار، خسارتی بوجود آید که تحت پوشش بیمه های یاد شده قرار نگرفته باشد، پیمانکار موظف به جبران خسارات وارده به کارفرما می باشد.

۱۴. در بیمه نامه ها جز در مورد کارکنان و ماشین آلات متعلق به پیمانکار، باید نام کارفرما به عنوان ذینفع (CO-insured) درج شود و قبل از شروع کار به کارفرما تسلیم گردد.

۱۵. هر نوع تغییر در محتوی و یا تاریخ اعتبار بیمه نامه ها، باید با اطلاع قبلی کارفرما باشد. در تمام بیمه نامه ها، بیمه گذار، موضوع بیمه و طرف ذینفع آن بایستی قید شود.

۱۶. در صورتی که در محدوده کاری پیمانکار، آثار تاریخی، اشیاء عتیقه و مسکوکات فلزی و نظایر آن پیدا شود پیمانکار موظف است طبق قوانین مربوطه مراتب را بلافاصله به کارفرما اطلاع دهد.

۱۷. امکانات، تأسیسات، اموال و تجهیزاتی که از سوی کارفرما تحویل پیمانکار می گردد برابر صورتجلسه با ذکر کیفیت و مشخصات به پیمانکار تحویل می شود. پیمانکار موظف است کلیه وسایل موجود و هر گونه تجهیزات جدید در طول مدت قرارداد را بر اساس نیاز تحویل و بنحو احسن نگهداری نماید.

۱۸. پیمانکار موظف است که از افراد دارای سن قانونی حداقل ۱۸ سال که از نظر خدمت وظیفه عمومی معنی نداشته باشند استفاده نماید و همچنین استفاده از افراد بالای ۶۵ سال بنا به تشخیص ناظر ممنوع می باشد و لازم است قبل از بکارگیری آزمایشات لازم از نظر اعتیاد و... بعمل آورد.

۱۹. پیمانکار موظف است نسبت به قرارداد بیمه تکمیلی درمان و مسئولیت پیمانکار در مقابل پرسنل خود مطابق فرمت ارائه شده توسط سیمان آبیگ اقدام نماید و همچنین لیست تعهدات بیمه ای و مبلغ حق بیمه ماهیانه هر نفر به پیوست مدارک ارائه نماید.

۲۰. پیمانکار مکلف است به محض خاتمه قرارداد کلیه اموال و وسایل و تجهیزات خود را که در محل کاری کارفرما موجود است پس از اعلام کارفرما حداکثر ظرف یک ماه خارج نماید و چنانچه به هر علت این امر محقق نگردد کارفرما مجاز است بدون نیاز به هر گونه اقدام قانونی و رسمی نسبت به جابجایی و عندالزوم مزایده یا فروش آنها اقدام نماید. بدیهی است مسئولیت هر گونه عیب و نقصان و اتلاف اموال پیمانکار بر عهده کارفرما نخواهد بود.

۲۱. پیمانکار مکلف است در طول مدت یکسال مبلغی را به عنوان اقام غیر نقدی به پرسنل خود مطابق بودجه مصوب سالیانه روال شرکت سیمان آبیگ تخصیص نماید.

۲۲. پیمانکار با امضاء ذیل این قرارداد اعلام و اقرار می نماید که از مشخصات موضوع قرارداد و شرایط و ضوابط مربوط به نحوه انجام کار و جزئیات تعهداتی که به عهده گرفته اطلاع کامل دارد.

پیمانکار

..... شرکت

کارفرما

شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)

پیوست شماره ۲ - شرح وظایف تخصصی پیمانکار

۱- رعایت کلیه مقررات راهنمایی و رانندگی و نکات فنی و ایمنی در حین انجام کار توسط هر کدام از پرسنل پیمانکار الزامی است. بطوریکه کلیه راننده های پیمانکار بایستی جهت رانندگی با ماشین آلات دارای گواهینامه پایه ۱ و ویژه متناسب با وسیله مورد نظر طبق مقررات راهنمایی و رانندگی باشند و در غیر اینصورت از رانندگی ایشان با وسایل و ماشین آلات جلوگیری خواهد شد و در صورت بروز حادثه مسئولیت های بروز حوادث جانی و مالی متضامناً به عهده پیمانکار و راننده خواهد بوده و کلیه خسارات از پیمانکار اخذ خواهد شد.

۲- کلیه هزینه های موضوع قرارداد استخراج شامل عملیات حفاری، دپو و سایر هزینه های متفرقه جهت اجرای موضوع قرارداد بعهدده و با هزینه پیمانکاری باشد. ضمناً در موارد لزوم با توجه به نیاز کارفرما به ویژه در پایان قرارداد و هنگام تسویه حساب سینه کارهای استخراجی، ملاک محاسبات فی ما بین جدول آنالیز قیمت قدیم برای پیمانکار قبلی و آنالیز قیمت جدید برای پیمانکار جدید خواهد بود.

۳- تهیه و تامین گازوئیل از طرف و با هزینه کارفرما صورت می گیرد مقدار مجاز گازوئیل مصرفی به ازای هر تن استخراج آهک ۰/۴۵ لیتر، به ازای هر تن حمل آهک ۰/۲۹ لیتر، به ازای هر تن بارگیری ۰/۰۹، کارکرد بلدوزر ۳۰ لیتر در ساعت و کارکرد بیل مکانیکی ۲۲ لیتر، لودر ۲۰ لیتر در ساعت و کامیون ده چرخ یا شش چرخ ۱۰ لیتر در ساعت می باشد.

۴- تهیه گزارشات مورد نیاز و اعلام شده از طرف کارفرما و دستگاه نظارت، در مشخصه های تعیین شده و بر حسب مورد به صورت گزارشات روزانه، هفتگی و ماهیانه.

۵- پیمانکار موظف است در انتخاب کارکنان خود صلاحیت های لازم و توانایی های علمی و فنی کار و پرسنل دارای گواهینامه معتبر کار با ماشین آلات معدنی را در نظر بگیرد بنحوی که کنترل و نظارت بر کار آنان اعمال خلاف با شئون اخلاقی و کاری اعم از (بدرفتاری و برخورد نامناسب با مراجعین، دخالت در امور خارج از حیطه وظایف خود، سوءاستفاده های مالی، اعمالی که باعث حیف و میل و خرابی اموال و وسایل می گردد و سایر تقصیرات و اعمال خلاف شرع و قوانین و موازین اخلاقی) بوجود نیاید. در صورت مشاهده هر یک از موارد فوق و بطور کلی ارتکاب تخلف یا عدم رعایت مقررات انضباطی کارگاه یا قصور و مسامحه از ناحیه کارکنان پیمانکار و یا هرگونه اقدام دیگری که فعل یا ترک فعل کارکنان پیمانکار موجب عنوان کیفری حسب مورد باشد کلیه مسئولیتهای قانونی اعم از جبران خسارات وارده به کارفرما یا شاکی و اشخاص ثالث به عهده پیمانکار خواهد بود.

۶- مسئولین و پرسنل پیمانکار بایستی بصورت مداوم و موثر در محدوده کار خود حضور داشته باشند.

۷- عملیات مرتبط با مواد ناریه می بایست توسط پیمانکار و با هماهنگی و اطلاع ناظر قرارداد و شرکت خدمات آتشیاری و به شرح ذیل انجام شود: تامین مواد ناریه و اجرای عملیات آتشیاری در سینه کارهای استخراجی به عهده و با هزینه کارفرما بوده و پیمانکار موظف به تامین کارگر خدماتی (پیمانکار در ابتدای قرارداد حداقل ۵ کارگر ساده جهت حمل مواد ناریه به سایت آتشیاری را پس از اخذ مجوز کار از واحد حراست کارفرما به امور معادن معرفی نماید)، ماشین حمل مواد ناریه، ماشین نظارت بر مصرف و تجهیزات اجرای عملیات خرج گذاری مانند چال چوب، لنت، سیم برق، سیم مدار و امثالهم می باشد.

۸- عملیات حفاری توسط پیمانکار جهت تامین سنگ آهک مصرفی به میزان تقریبی ماهیانه ۱۹۶.۰۰۰ تن با قطر چال حداکثر ۴ اینچ بطور پیوسته بگونه ای انجام پذیرد که همیشه حداقل ۲۰۰.۰۰۰ تن سنگ آهک استخراجی دپو شده در سکوها های بارگیری موجود باشد.

۹- انجام کلیه عملیات مربوط به حفر چالها و دپو بعهدده و با هزینه و مسئولیت پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف است ضمن رعایت کلیه موارد ایمنی، نسبت به رعایت موارد فنی شامل قطر چالها، تعداد چالها، عمق چالها، انسداد چالها و فواصل چالها در سینه کارهای استخراجی خود اقدام به حفاری نماید.

۱۰- مسئولیت حمل مواد ناریه به سینه کارهای آتشیاری به عهده پیمانکار بوده و در این رابطه تامین یک دستگاه خودروی سواری کمک دار با راننده و آماده بکار در هر آتشیاری در محل سایت انفجار توسط پیمانکار الزامی است.

۱۱- بر اساس شرایط کاری و طبق نظر کارفرما حدود ۷۰ درصد از تناژ قرارداد از بلوک ۲ معدن آهک و الباقی (۳۰ درصد) تناژ از بلوک ۱ استخراج خواهد شد پیمانکار موظف است امکانات و تجهیزات لازم و کافی برای استخراج از معادن یاد شده را با در نظر گرفتن اولویت کارفرما و ناظر

کارفرما

پیمانکار

شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)

شرکت

اجرایی تامین نماید در همین رابطه عملیات اجرایی استخراجی در معدن با رعایت حفظ جاده های اصلی دسترسی مطابق نقشه های طراحی شده خواهد بود.

۱۲- کلیه عملیات مربوط به احداث جاده و نیز آماده سازی معدن در هنگام پیشروی اولیه در مسیر جاده و همچنین تمامی عملیات از قبیل خاک و باطله برداری، احداث و تجهیز سینه کار، احداث پله های استخراجی و سکوی های بارگیری و بطور کلی تمامی موارد مربوط به استخراج و احداث راه داخل معدن به عهده و با هزینه پیمانکار بوده که پس از اتمام موضوع قرارداد و یا فسخ قرارداد به کارفرما تعلق خواهد داشت و پیمانکار هیچگونه ادعای حقوقی و مالی در این زمینه نخواهد داشت.

۱۳- پیمانکار موظف به رعایت کلیه دستورالعملهای ایمنی و فنی و دقت در انتخاب سینه کار معدن و انتخاب مسیر پیشروی استخراج و حفر چالها مطابق نظر دستگاه نظارت می باشد.

۱۴- پیمانکار موظف است پس از انجام عملیات آتشیاری خرده سنگ های انفجاری و پرتاب شده در جاده ها را بلافاصله پاکسازی نموده و شرایط لازم جهت تردد ماشین آلات حمل و بارگیری از سینه کارهای استخراج و دپو سنگ استخراجی را فراهم نماید. در صورت اجرایی نشدن این بند توسط پیمانکار، با نظر کارفرما و ناظر اجرایی قرارداد اقدام لازم انجام و کلیه هزینه های مربوطه با احتساب ۱۵٪ بالا سری و جرایم کارفرما از صورت وضعیت ماهیانه پیمانکار کسر خواهد شد. و دو مرحله تاخیر در ماه در امور ترددی معدن و تامین بار مورد نیاز خطوط تولید منجر به عدم پرداخت حسن انجام کار صورت وضعیت ماهیانه خواهد شد.

۱۵- محل دپوی سنگ آهک استخراج شده در سینه کار معدن، طبق نظر و دستور دستگاه نظارت تعیین و به پیمانکار ابلاغ خواهد شد.

۱۶- سنگ آهک استخراج شده موضوع قرارداد میبایست از نظر کیفی مورد تأیید واحد آزمایشگاه کنترل کیفی کارفرما واقع گردد و در صورت عدم تأیید به دلیل وجود مواد خارجی هیچگونه حق الزحمه ای از این بابت به پیمانکار تعلق نخواهد گرفت.

۱۷- با ابلاغ شروع به کار قرارداد، پیمانکار پس از اعلام اسامی پرسنل خود به دستگاه نظارت ظرف ۱۵ روز فرصت خواهد داشت نسبت به تجهیز کارگاه در معدن مورد نظر کارفرما جهت انجام موضوع قرارداد اقدام نماید و سپس ماهیانه طبق برنامه تنظیمی کارفرما و سالیانه طبق ماده ۱ قرارداد نسبت به تعهدات خود عمل نماید در صورت عدم انجام تعهدات مطابق بندهای جرایم پیوست شماره ۳ با تأیید دستگاه نظارت اقدام خواهد شد ضمناً کلیه پرسنل پیمانکار شاغل در امور معدن موظف به ثبت ورود و خروج بصورت روزانه در ورودی درب نگهداری معدن می باشد.

تبصره: در صورتیکه پیمانکار شاغل، مجدداً بعنوان پیمانکار استخراج سنگ آهک انتخاب شود مشمول مدت زمان تجهیز کارگاه نمی شود.

۱۸- پیمانکار ملزم به رعایت ضوابط و مقررات و نیز تجهیزات ایمنی نظارت بر حسن رعایت کلیه نکات ایمنی و فنی در عملیات معدنی و با هزینه و مسئولیت خود می باشد. مسئولیت هرگونه حادثه ناگوار و جبران خسارات ناشی از آن بعهد پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۱۹- پیمانکار موظف است کلیه ماشین آلات (بیمه نامه شخص ثالث) و پرسنل خود را بیمه های اجباری و حوادث (تمام خطر) نماید و مدارک بیمه نامه را به رویت دفتر معدن نیز برساند. مسئولیت و جبران خسارت هرگونه حادثه ای بعهد پیمانکار بوده و کارفرما در این رابطه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

۲۰- ارائه طرح استخراج آهک بعهد کارفرما خواهد بود و پیمانکار قبل از هرگونه اقدام بایستی برنامه بهره برداری و نقشه راهها و سینه کارها و سایر موارد را با ناظر کارفرما و قسمت های ذیربط هماهنگ نموده و پس از تأیید ناظر کارفرما اقدام نماید.

۲۱- پیمانکار متعهد است که کلیه پرسنل اجرایی مورد نظر را پس از تأیید صلاحیت فنی و عمومی از سوی نماینده کارفرما بکارگیرد و بکارگیری نفرات فاقد گواهینامه معتبر کار با ماشین آلات معدن ممنوع بوده و چنانچه صلاحیت هر یک از کارکنان پیمانکار از نظر تخصصی، مهارتی، و اخلاقی در محل کارگاه به تشخیص کارفرما غیر قابل قبول باشند (فاقد صلاحیت تشخیص داده شوند)، پیمانکار موظف است با هماهنگی کارفرما بجای وی فرد مناسبی جایگزین نماید. ضمناً مسئولیت و هزینه های ناشی از این جابجائی بر عهده پیمانکار است و بدیهی است مسئولیت هرگونه تخلف در این رابطه از طرف پیمانکار که منجر به بروز حوادث مالی و جانی شود نیز به عهده و با هزینه پیمانکار خواهد بود.

پیمانکار

کارفرما

شرکت

شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)

۲۲- پیمانکار موظف به اجرای عملیات خردایش ثانویه سنگهای درشت (ترجیحاً به روش های غیر انفجاری) با هزینه خود و طبق برنامه تنظیمی ناظر معدن می باشد به گونه ای که در پایان قرارداد هیچگونه سنگ درشتی در معدن نباشد. در ضمن پیمانکار موظف است طبق برنامه اعلامی ناظر معدن حداکثر هر سه ماه یکبار کلیه سنگهای درشت را خردایش ثانویه نماید (به روش غیر انفجاری و یا حفاری و آتشیاری (با رعایت بند ۷ همین ماده) ثانویه طبق نظر و دستور ناظر قرارداد)، در غیر این صورت تا زمان خردایش سنگهای درشت، سپرده حسن انجام کار کسر شده از صورت وضعیت پیمانکار، طبق ماده ۴ ضبط می گردد.

۲۳- پیمانکار متعهد است که طبق نظر ناظر کارفرما به تعداد کافی ماشین آلات و تجهیزات لازم را براساس نیاز اعلام شده تهیه نموده بطوریکه در روند کار و برنامه زمان بندی تعیین شده هیچگونه خللی ایجاد نشود و همیشه بصورت کامل و آماده به کار در محل معادن مورد قرارداد نگهداری نماید همچنین پیمانکار حق جابجایی ماشین آلات فوق الذکر را به خارج از محل معدن کارخانه بدون مجوز کتبی ناظر کارفرما ندارد در همین رابطه بکارگیری ماشین آلات پیمانکاران مستقر در معدن می بایست با اخذ رضایتنامه کتبی از پیمانکار قبلی و با موافقت ناظر کارفرما صورت گیرد.

۲۴- حداقل ماشین آلات مورد نیاز جهت اجراء عملیات حفاری موضوع این قرارداد بشرح ذیل می باشد:

۲۴-۱- دریل واگن و راسل به تعداد ۴ دستگاه (سه دستگاه دریل واگن، یک گروه راسل با حداقل ۳ دکل حفاری) با کمپرسور مناسب جهت حفاری روزانه ۵۰۰ متر با قطر ۳ اینچ یا ۴۰۰ متر با قطر ۴ اینچ که حدوداً ۲۰ درصد از عملیات حفاری شامل راسل کاری می باشد.

۲۴-۲- حداقل ۵ دستگاه بولدوزر آماده به کار کوماتسو ۱۵۵ یا دستگاه مشابه آن و ۲ دستگاه بیل مکانیکی مجهز به چکش با قدرت مناسب جهت خردایش ثانویه سنگ های درشت تا ابعاد حداکثر ۶۰ سانتی متر. (جایگزین بیل مکانیکی معادل هیوندای ۳۲۰ به جای بولدوزر بلامانع می باشد).

۲۴-۳- حداقل یک دستگاه چکش حفاری دستی و یکدستگاه کمپرسور با ظرفیت مناسب و آماده بکار جهت حفاری پاشنه ها و سایر موارد مورد نیاز

۲۴-۴- ماشین سواری ترجیحاً از نوع کمک دار و وانت بار به تعداد لازم جهت تدارکات و حمل مواد ناریه به سینه کارهای استخراجی متناسب با جاده های معدن و آماده بکار در هر آتشیاری در سایت آتشیاری.

۲۴-۵- ماشین آلات لازم جهت سوخت رسانی به تجهیزات و ماشین آلات سنگین مناسب با جاده های دسترسی بوده و استفاده از ماشین های سواری در معدن به هر دلیل ممنوع می باشد.

۲۴-۶- حداقل ۶ دستگاه لودر پاکت ۷ تنی معادل کوماتسو ۴۷۰ فعال یا بیل مکانیکی و ۳۰ دستگاه کامیون ده چرخ فعال جهت بارگیری و حمل و یکدستگاه بیل مکانیکی ۲۲۰ جهت جابجایی سنگ های قیف سنگ شکن قدیم می باشد. بدیهی است در صورت درخواست کارفرما جهت تحویل تناژ بالاتر از مقادیر مندرج در ماده ۱ قرارداد، متناسب با افزایش تناژ، پیمانکاری می بایست بر اساس نظر ناظر قرارداد نسبت به افزایش تعداد لودر و کامیون اقدام نماید همچنین پیمانکار حق جابجایی ماشین آلات فوق الذکر را به خارج از محل معدن کارخانه بدون مجوز کتبی ناظر کارفرما ندارد در همین رابطه بکارگیری ماشین آلات پیمانکاران مستقر در معدن می بایست با اخذ رضایت نامه کتبی از پیمانکار قبلی و با موافقت ناظر قرارداد صورت پذیرد.

۲۴-۷- پیمانکار مکلف است نسبت به افزایش ماشین آلات مورد نیاز در زمان فعالیت دو کوره یا در زمان مورد نیاز کارفرما حداکثر تا سقف ۳۵ دستگاه کامیون ده چرخ، ۷ دستگاه لودر و ۷ دستگاه بولدوزر اقدام نماید.

۲۵- کرایه حمل بولدوزر و سایر ماشین آلات سنگین جهت رفت و برگشت به محل موضوع قرارداد به عهده و با هزینه پیمانکار می باشد.

۲۶- پیمانکار می بایست در محلی که کارفرما مشخص می نماید نسبت به تجهیز کارگاه واحداث محل اسکان پرسنل به هزینه خود اقدام نماید و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت بدیهی است بعد از خاتمه قرارداد تاسیسات احداثی بدون پرداخت وجهی متعلق به کارفرما بوده و پیمانکار حق هرگونه ادعایی را از خود ساقط می نماید.

۲۷- پیمانکار موظف است حفاریهای مورد نیاز جهت تأمین سنگ آهک مورد نیاز کارفرما را طبق برنامه ارائه شده از سوی دستگاه نظارت کارفرما انجام دهد، در غیر اینصورت کارفرما رأساً موضوع قرارداد را انجام و کلیه هزینه ها و خسارات وارده را بعلاوه ۱۵٪ بالاسری به حساب پیمانکار منظور و از محل مطالبات و تضامین پیمانکار برداشت خواهد نمود.

کارفرما

پیمانکار

شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)

شرکت

۲۸- پیمانکار موظف است طرح استخراج جاده حوضک (بلوک ۲) را طبق نظر دستگاه نظارت استخراج، بارگیری و حمل نموده ضمناً با نظر کارفرما از معادن بلوک ۱ و ۲ استخراج خواهد نمود و امکانات و تجهیزات لازم و کافی برای استخراج از معادن یاد شده را با در نظر گرفتن اولویت کارفرما و ناظر اجرایی تامین نماید در همین رابطه اجرای عملیات اجرایی استخراجی در معدن با رعایت حفظ جاده های اصلی دسترسی مطابق نقشه های طراحی شده خواهد بود.

۲۹- پیمانکار می بایست یک نفر مهندس معدن (استخراج معدن) با حداقل ۵ سال سابقه کارمفید را بعنوان سرپرست کارگاه و یک نفر جانشین نامبرده بطور تمام وقت را کتبا "به کارفرما معرفی نماید. اشخاص مزبور ملزم به اجرای دستورات نمایندگان و دستگاه نظارت کارفرما می باشند. (صلاحیت فنی و اخلاقی افراد یاد شده می بایست به تأیید ناظرین قرارداد برسد) گزارش روزانه درخواستی کارفرما حداکثر تا ساعت ۹ صبح روز بعد عملیات اجرایی تحویل دستگاه نظارت کارفرما خواهد شد و حضور همیشگی یک نفر از ایشان در معدن الزامی است.

۳۰- پیمانکار باید کنترل های لازم را در خصوص عملکرد پرسنل و راننده ها انجام دهد تا راندمان کار کاهش نیافته و بر این اساس می بایست در هنگام تولید هر دو کوره توانایی حمل مواد به آسیاب ها، سنگ شکن ها و دیوها بصورت تناژی روزانه متوسط ۹۰۰۰ تن و ماهیانه ۲۷۰.۰۰۰ تن بدون تاخیر و در زمان تعیین شده را داشته باشد.

۳۱- ساعت کار روزانه پیمانکار از ۷ صبح لغایت ۱۹ و در صورت نیاز با صلاح دید ناظرین معدن افزایش ساعت کاری اعمال خواهد شد. در صورت توقف کوره و یا آسیابها، کارفرما مجاز می باشد در سایر امور معادن نسبت به کارگیری ماشین آلات پیمانکار استفاده لازم را بعمل آورد. و کلیه امور اجرایی که نرخ آن در قرارداد دیده نشده بابت حق الزحمه پیمانکار مطابق بالاترین نرخ مشابه پیمانکاران شاغل در معدن محاسبه و پرداخت خواهد شد ضمناً ساعت تخلیه بار در قیف آسیاب ها و سنگ شکنها از ساعت ۸ صبح الی ۱۲ و در ادامه از ۱۳ الی ۱۹ می باشد در صورت نیاز امور معادن، تعداد روز کاری ماهیانه و ساعت کاری روزانه افزایش خواهد یافت و پیمانکار در روز های تعطیل نیز ملزم به تامین بار مورد نیاز خواهد بود.

۳۲- کلیه هزینه های مربوط به ماشین آلات موضوع قرارداد اعم از تهیه و تامین روغن، قطعات، تعمیرات و امثالهم بعهده و با هزینه پیمانکار است.

۳۳- تهیه و تأمین غذا، ایاب و ذهاب، اسکان پرسنل و امثالهم بعهده و با هزینه پیمانکار است.

۳۴- پیمانکار موظف است حفاریها را به گونه ای انجام دهد که ارتفاع نقاط جاده (خط پروژه) و پله ها در طول کل مسیر مطابق طرح اجراء گردد.

۳۵- پیمانکار ملزم به اقدامات و بررسی های لازم در مورد ساده کردن کار و بهینه سازی سیستم تحت حیطه خود می باشد و هرگونه تغییرات در سیستم و روش اجرایی کار را بایستی قبلاً با کارفرما و ناظر هماهنگ نماید و همواره بدنبال دستیابی به طرح و برنامه جدید و مثمر ثمری باشد که مورد تأیید کارفرما قرار گیرد.

۳۶- نگهداری از دیوهای سنگ آهک کارفرما جهت تسطیح سطح دیو و تخلیه بار به عهده و با هزینه پیمانکار خواهد بود.

۳۷- پیمانکار موظف است عملیات نقشه برداری پله های استخراجی و جاده های در حال احداث معدن را براساس طرح ارائه شده توسط کارفرما کنترل و اجرا نماید در همین رابطه یک نفر کارشناس نقشه برداری مجرب به همراه تجهیزات نقشه برداری متناسب با نوع کار به طور متوسط ۳ روز در ماه با هزینه پیمانکار در نظر گرفته خواهد شد و در صورت تاخیر و یا قصور پیمانکار، هزینه های نقشه برداری در زمان اجرای جاده ها براساس جدول ماده ۲ قرارداد و به صورت موردی روزانه محاسبه و از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.

۳۸- تامین غذای نیروهای شرکت آتشیاری در زمان اجرای عملیات آتشیاری در سینه کارهای استخراجی به عهده و با هزینه پیمانکار خواهد بود.

۳۹- پیمانکار موظف است ۲ نفر کارگر ساده جهت جمع آوری سنگ در جاده ها به عنوان سنگ جمع کن در محدوده کاری خود بصورت روزانه بکار گیرد.

۴۰- برای تحویل سوخت از محل جایگاه مستقر در معدن، پیمانکار موظف است برای شروع کار قرارداد کلیه کارت های سوخت ماشین آلات حمل (کامیون ها) و اسناد مورد نیاز شرکت نفت، مربوط به دیگر دستگاههای معدنی را به واحد معدن تحویل دهد تا با هماهنگی شرکت نفت، نسبت به اخذ سهمیه سوخت اقدام گردد.

پیوست شماره ۳ - جرایم

- ۱- مسئولیت حفظ و نگهداری کلیه تجهیزات و دپارتمانهای موضوع قرارداد متعلق به کارفرما اعم از سیستم های برقی، مکانیکی و غیره که در حیط عملیاتی قرارداد می باشد به عهده پیمانکار بوده و در صورت بروز هر گونه خسارات، صرفنظر از میزان تقصیر، پیمانکار مسئول جبران کل خسارات وارده می باشد و کارفرما کل هزینه را بعلاوه ۱۵ درصد بالاسری به حساب پیمانکار منظور و از محل مطالبات و یا سایر تضامین پیمانکار برداشت و پیمانکار حق هر گونه اعتراضی را در این خصوص از خود سلب می نماید.
- ۲- پیمانکار مکلف است از بکارگیری افراد معتاد و اتباع بیگانه اکیداً خودداری نماید. در صورت مشاهده دستگاه نظارت و تایید موضوع پس از انجام تشریفات به ازای هر نفر در ماه مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از کارکرد ماهیانه پیمانکار کسر خواهد شد.
- ۳- امکانات و تأسیسات و تجهیزاتی که از سوی کارفرما تحویل پیمانکار می گردد برابر صورتجلسه با ذکر کیفیت و مشخصات به پیمانکار تحویل می شود. پیمانکار موظف است کلیه وسایل موجود و هر گونه تسهیلات جدید در طول مدت قرارداد را بر اساس نیاز تحویل و بنحو احسن حفظ و حراست نماید چنانچه خسارتی ناشی از قصور این فعل متوجه کارفرما گردد جبران خسارت فوق بعهد پیمانکار می باشد و در این ارتباط حق هر گونه اعتراضی را از خود سلب و ساقط می نماید.
- ۴- پیمانکار متعهد است که ضوابط و مقررات ایمنی را رعایت نموده و تجهیزات ایمنی مورد نیاز را بطور کامل برای تیم کاری (کارگران و راننده ها) خود تهیه و تحویل نماید. مسئولیت هر گونه حادثه ناگوار و جبران خسارت وارده بعهد پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچگونه مسئولیتی ندارد. در صورت عدم رعایت مقررات شغلی و ایمنی مسئولیت آن متوجه پیمانکار بوده و بابت هر مورد تایید شده توسط دستگاه نظارت مبلغ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بعنوان خسارت از پیمانکار کسر خواهد گردید مضافاً اینکه تحویل ملزومات و وسایل ایمنی مورد نیاز می بایست در حضور نماینده کارفرما صورت پذیرد و صورتجلسه شود.
- ۵- در صورت افزایش مصرف گازوئیل بیش از مقدار تعریف شده در بند ۳ پیوست ۲ قرارداد، کارفرما بهای آن را معادل سه برابر قیمت تمام شده محاسبه و در پایان قرارداد (در صورت تمدید قرارداد هر شش ماه یکبار) از محل صورت وضعیت و یا مطالبات پیمانکار کسر خواهد نمود.
- ۶- پیمانکار باید کنترل های لازم در خصوص عملکرد پرسنل اجرایی و اداری را انجام دهد تا راندمان کار کاهش نیافته و امکان بارگیری مواد حداقل در ۶ سینه کار به آسیاب ها و سنگ شکن ها و دپوها بصورت تناژی روزانه ۸۰۰۰ تن (در شرایط نرمال کاری) و بدون تاخیر و در زمان تعیین شده قابل انجام باشد. در غیر اینصورت اگر متوسط مقدار بار دپو شده روزانه کمتر از تناژ درخواستی کارفرما (۸۰۰۰ تن) باشد و میزان کسر تناژ براساس گزارش دستگاه نظارت در همان روز در سه نسخه (یک نسخه مدیر مجتمع، یک نسخه دستگاه نظارت و یک نسخه پیمانکار) تهیه و ابلاغ می شود و مبلغ جرایم کسری تناژ با نرخ مندرج در ماده ۲ قرارداد در پایان هر ماه از صورت وضعیت پیمانکار کسر خواهد شد.
- ۷- در صورت عدم تحویل تناژ ماهیانه طبق قرارداد که ناشی از عملکرد پیمانکار باشد حداکثر معادل ۲۰٪ مبلغ کل کسری تناژ ماهیانه با تایید دستگاه نظارت از صورت وضعیت همان ماه پیمانکار کسر خواهد شد.
- ۸- با در نظر گرفتن مفاد بندهای مندرج در پیوست شماره ۳ قرارداد، کل جرائم قابل محاسبه پیمانکار در طول مدت قرارداد حداکثر نمی تواند بیشتر از ۱۰٪ مبلغ ناخالص صورت وضعیت های تایید شده در طول دوره قرارداد از سوی دستگاه نظارت باشد.
- ۹- در صورتی که تعداد دستگاه های فعال مورد نیاز مطابق بند قرارداد را تامین ننماید، بابت کسری هر دستگاه روزانه معادل هشت ۸ ساعت کار ساعتی آن دستگاه بر اساس نرخ ساعتی مندرج در قرارداد جریمه خواهد شد. بدیهی است این جریمه تا زمان جبران کمبود دستگاه ادامه خواهد داشت.

پیمانکار

شرکت

کارفرما

شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)

پیوست شماره ۴ - شرح وظایف و الزامات در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

این پیوست به عنوان جزء لاینفک قرارداد تلقی گردیده و رعایت کلیه مفاد آن برای پیمانکار، کارکنان، عوامل اجرایی و اشخاص وابسته الزامی است. مسئولیت حسن اجرای مفاد این پیوست به طور کامل بر عهده پیمانکار می باشد.

۱- تعهدات کلی

۱-۱ پیمانکار مکلف است کلیه قوانین، آیین نامه ها، استانداردها و دستورالعمل های ایمنی، بهداشت حرفه ای و محیط زیست از جمله مقررات ملی، قانون کار، آیین نامه حفاظت فنی و بهداشت کار و دستورالعمل ها، بخشنامه ها و الزامات ابلاغی کارفرما، واحد HSE و مراجع ذی صلاح قانونی را در تمام مراحل اجرای موضوع قرارداد رعایت نماید.

۲-۱ پیمانکار مکلف است کلیه امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی متخصص و منابع مورد نیاز جهت اجرای اقدامات کنترلی و پیشگیرانه مرتبط با HSE را تأمین نماید.

۳-۱ پیمانکار موظف است کلیه آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار (وفق ماده ۱۳، ۸۵ و ۹۱) را بدون قید و شرط رعایت نماید.

۴-۱ پیمانکار موظف به انجام منظم معاینات قبل از استخدام و ادواری (وفق ماده ۹۲ قانون کار) می باشد.

۵-۱ پیمانکار براساس دستورالعمل اجرایی آیین نامه ایمنی امور پیمانکاری وزارت کار و امور اجتماعی مکلف به دارا بودن گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری اقدام و یک نسخه از تصویر آن را به کارفرما ارائه نماید.

۶-۱ پیمانکار مکلف است کلیه قوانین، مقررات و ضوابط زیست محیطی جاری کشور و دستورالعمل های محیط زیستی کارفرما را بطور کامل رعایت نماید.

۷-۱ پیمانکار در ابتدای قرارداد مکلف به اخذ تاییدیه شروع بکار از واحد HSE می باشد.

۲- مسئولیت حوادث و خسارات

۱-۲ پیمانکار موظف است در طول مدت اجرای قرارداد نسبت به پایش مستمر، ثبت و کنترل آمار و شاخص های حوادث (از جمله نرخ شدت و تکرار حادثه)، شبه حوادث و بیماری های شغلی اقدام نموده و کلیه تعهدات لازم را به منظور کاهش و پیشگیری از وقوع حوادث به کار گیرد. در صورت عدم تحقق، کارفرما مجاز است حسب مورد با تشخیص واحد HSE نسبت به اعمال جرایم قراردادی، تعلیق فعالیت و یا سایر ضمانت های اجرایی مندرج در قرارداد اقدام نماید.

۲-۲ کلیه مسئولیت های ناشی از بروز حوادث، شبه حوادث، خسارات جانی، مالی، تجهیزاتی، زیست محیطی و توقف کار که به واسطه قصور و کوتاهی خود یا کارکنان ایجاد گردد حتی با فرض صدور احکام قضایی و شبه قضایی رأساً، مطلقاً و منحصرأ بر عهده پیمانکار بوده و کارفرما در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

۲-۳ در صورت قصور پیمانکار در تأمین تجهیزات ایمنی یا اجرای الزامات HSE، کلیه عواقب و خسارات ناشی از آن متوجه پیمانکار خواهد بود.

۲-۴ پیمانکار موظف است کلیه حوادث، شبه حوادث و شرایط نا ایمن را فوراً به صورت کتبی به واحد HSE گزارش نماید.

۲-۵ پیمانکار مکلف به جبران و پرداخت جرائم و خسارت به دلیل عدم رعایت ضوابط HSE به واسطه قصور و کوتاهی خود یا کارکنان که باعث زیان به تجهیزات، نیروی انسانی و محیط زیست طبق الزامات قانونی و یا ارزش جایگزینی می باشد.

۳- شناسایی خطرات و کنترل ریسک

۳-۱ پیمانکار موظف است پیش از شروع عملیات، نسبت به شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و ارائه روش اجرایی ایمن مرتبط با فعالیت های موضوع قرارداد اقدام و پس از تایید کارفرما اجرا نماید.

۳-۲ پیمانکار موظف است راهنمای کنترل ریسک را برای کلیه فعالیت ها، تجهیزات و فرآیندهای مرتبط با موضوع قرارداد تدوین نموده و پس از تایید کارفرما، نسبت به اجرا و رعایت کامل آن اقدام نماید.

۳-۳ در صورت تغییر در روند کاری یا شرایط پروژه، پیمانکار موظف به بازنگری و به روز رسانی مستندات فوق است.

۳-۴ پیمانکار موظف به مشخص سازی محدوده های پرخطر، نصب علائم هشداردهنده، نوار خطر و موانع ایمنی و آموزش پرسنل الزامی است.

۳-۵ پیمانکار موظف است جهت ایمن سازی محیط کارگاه بر اساس بازدیدهای مراجع ذیصلاح اقدام نماید.

کارفرما

پیمانکار

شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)

شرکت

۴- مجوزهای کاری

- ۴-۱ اخذ مجوزهای لازم از قبیل مجوز کار ایمن، مجوز کار گرم، کار در ارتفاع، کار با ماشین آلات سنگین، جابجایی بار سنگین و سایر مجوزهای مرتبط با فعالیت های پروژه، پیش از شروع فعالیت الزامی است.
- ۴-۲ شروع هر گونه فعالیت بدون اخذ مجوز، تخلف قراردادی محسوب می گردد.
- ۴-۳ پیمانکار موظف است جهت کار بر روی داربست بعد از برپایی داربست و قبل از کار بر روی آن از واحد HSE کارفرما تایید داربست ایمن را اخذ نماید.

۵- تجهیزات حفاظت فردی

- ۵-۱ تأمین، تحویل و نظارت بر استفاده صحیح از تجهیزات حفاظت فردی استاندارد شامل کلاه ایمنی، کفش ایمنی، دستکش، لباس کار متحدالشکل، ماسک، عینک، گوشی و سایر تجهیزات مرتبط، بر عهده پیمانکار است. (برای هر مورد گزارش عدم استفاده از لوازم حفاظت فردی طبق نظر دستگاه نظارت مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جریمه برای پیمانکار در نظر گرفته می شود).
- ۵-۲ تهیه، تحویل و نظارت بر استفاده صحیح از کلیه تجهیزات ایمنی مورد نیاز برای کار در ارتفاع بر عهده پیمانکار است.
- ۵-۳ کلیه لوازم و تجهیزات می بایست دارای تاییدیه از مراجع قانونی بوده و پس از اخذ تاییدیه واحد HSE کارفرما تحویل گردد.
- ۵-۴ عدم استفاده کارکنان از تجهیزات حفاظت فردی، موجب توقف فوری کار توسط کارفرما خواهد شد.
- ۵-۵ در صورت عدم تأمین اقلام ایمنی و لوازم حفاظت فردی و تأمین آن توسط کارفرما مبلغ اقلام به همراه هزینه بالاسری به حساب پیمانکار منظور خواهد شد.

۶- آموزش و صلاحیت پرسنل

- ۶-۱ پیمانکار موظف است از نیروهای متخصص، آموزش دیده و دارای صلاحیت فنی و ایمنی برای انجام کلیه فعالیت های موضوع استفاده نماید. و مدارک مربوطه را بنا به درخواست کارفرما ارائه نماید. مسئولیت هر گونه حادثه ناشی از به کارگیری افراد فاقد صلاحیت بر عهده پیمانکار خواهد بود.
- ۶-۲ پیمانکار موظف است کلیه کارکنان خود را قبل از ورود به پروژه تحت آموزش های توجیهی HSE قرار دهد و مستندات آن را به واحد HSE کارفرما ارائه نماید.
- ۶-۳ به کارگیری افراد فاقد آموزش، صلاحیت و گواهینامه های معتبر اکیداً ممنوع است.

۷- مسئول ایمنی

- ۷-۱ پیمانکار موظف است یک نفر مسئول ایمنی واجد صلاحیت (دارای مدرک کارشناسی و بالاتر رشته ایمنی و بهداشت و یا HSE) و دارای تأییدیه اداره کار را پیش از شروع پروژه به واحد HSE کارفرما معرفی نموده و در صورت دریافت تأییدیه کارفرما در محل پروژه مستقر نماید.
- ۷-۲ مسئول ایمنی پیمانکار موظف است پیش از شروع پروژه HSE Plan مورد نیاز را تهیه و تحول نماید.
- ۷-۳ عدم حضور مسئول ایمنی، مجوز توقف عملیات توسط کارفرما را فراهم می نماید.

۸- تجهیزات و ماشین آلات

- ۸-۱ کلیه تجهیزات، ماشین آلات و ابزار آلات باید دارای گواهی سلامت، معاینه فنی و تأییدیه ایمنی معتبر باشند.
- ۸-۲ اپراتورهای ماشین آلات باید دارای گواهینامه مرتبط و معتبر و دارای کارت مهارت و تأیید صلاحیت باشند.
- ۸-۳ استفاده از تجهیزات و ماشین آلات معیوب، غیراستاندارد، فاقد ارت و حفاظت جان و ایمنی ممنوع است.

۹- ایمنی حریق و مواد خطرناک

- در صورت نگهداری مواد قابل اشتعال در فرآیند موضوع قرارداد پیمانکار موظف به رعایت موارد ذیل می باشد.
- ۹-۱ استقرار تجهیزات اطفای حریق متناسب با نوع فعالیت شامل کپسول های CO₂، پودر و فوم و ایجاد ایستگاه آتش نشانی موقت الزامی است.
- ۹-۲ نگهداری مواد قابل اشتعال صرفاً در ظروف استاندارد و محل های تعیین شده مجاز می باشد.
- ۹-۳ استعمال دخانیات، روشن نمودن آتش و ایجاد شعله در محدوده پروژه اکیداً ممنوع است.

کارفرما

پیمانکار

شرکت سیمان آبیگ (سهامی عام)

شرکت

۱۰- نظم، ایمنی و تحویل کار

- کلیه فعالیت‌های پیمانکار باید مطابق استانداردهای ایمنی، بهداشت حرفه‌ای و محیط زیست انجام شود.
- پیمانکار موظف به اجرای سیستم قفل و برچسب‌گذاری (LOTO) در کلیه فعالیت‌های برقی و تجهیزاتی که به انرژی یا جریان الکتریکی وصل هستند می‌باشد.
- نصب و راه‌اندازی صرفاً توسط افراد مجاز و با ابزار استاندارد و در شرایط ایمن و با رعایت اصول ایمنی انجام شود.
- کلیه تجهیزات باید مطابق استانداردهای ملی و بین‌المللی طراحی، نصب و بهره‌برداری شوند.
- پیمانکار موظف است پیش از راه‌اندازی نهایی، کلیه مدارهای برق و فرمان را از نظر نشتی، عایق بودن، اتصال زمین و عملکرد تجهیزات حفاظتی تست و تأیید نماید.
- پیمانکار موظف است ضمن حفظ نظم و ایمنی محل کار، پس از اتمام عملیات، محل کار و تجهیزات را در وضعیت ایمن، تمیز، سالم و آماده بهره‌برداری تحویل نماید و از باقی ماندن هرگونه آلودگی یا شرایط ناایمن جلوگیری کند.
- پیمانکار موظف است کلیه عملیات را به‌گونه‌ای انجام دهد که هیچ‌گونه خطر، اختلال یا آسیب به خطوط تولید، پرسنل و تجهیزات مجاور وارد نگردد.
- پیمانکار موظف است مدیریت و دفع کلیه پسماندهای تولیدشده ناشی از پروژه از جمله ضایعات فلزی، کابل‌های برق، ضایعات ساختمانی و مواد شیمیایی را طبق استانداردهای زیست‌محیطی انجام دهد. هیچ‌گونه آلودگی به محیط‌زیست از جمله نشت مواد آلاینده مانند روغن، مواد شیمیایی و سوخت نباید در حین عملیات ایجاد شود. تمامی ضایعات باید به‌طور روزانه جمع‌آوری شده و به روش‌های استاندارد دفع شوند.
- پیمانکار موظف است دستورالعمل ایمنی بهره‌برداری، نگهداری و تعمیرات سیستم پس از اتمام عملیات تحویل نماید.
- پیمانکار موظف است آموزش‌های لازم را به کارکنان بهره‌بردار در زمینه ایمنی، نگهداری، بهره‌برداری صحیح و اقدامات اضطراری ارائه نماید.

۱۱- مسئولیت و ضمانت اجرا

- کلیه مسئولیت‌های حقوقی و هزینه‌های ناشی از عدم رعایت الزامات HSE اعم از خسارات جانی، مالی، محیط‌زیستی و توقف کار بر عهده پیمانکار بوده و در صورت هرگونه قصور، تخلف، عدم رعایت یا عدم اجرای الزامات ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست توسط پیمانکار، کارفرما مجاز است حسب مورد نسبت به توقف فوری عملیات، الزام به رفع نقص، کسر جرایم قراردادی، عدم پرداخت مطالبات، ضبط تضمین حسن انجام کار و در موارد اساسی، فسخ یک‌طرفه قرارداد اقدام نماید.

پیمانکار

شرکت

کارفرما

شرکت سیمان آبیک (سهامی عام)